

Стройка: Дастан Строй групп

Объект: Тогуз коргоол

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
 K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
 K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
 K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
 K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **4 290.451** тыс. сом.
 монтажных работ: **276.961** тыс. сом.
 Нормативная трудоемкость: **4.061** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **763.742** тыс. сом.
 Всего по смете с НДС **4 805.305** тыс. сом.

Составлена в текущих ценах по НБ: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., сом		Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Демонтажные работы

1. E57-01-002-01	0.7905	<u>1 698.08</u>	<u>42.88</u>	1 342.33	1 308.44	<u>33.90</u>	<u>11.39</u>	<u>9.003795</u>
Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытий		1 655.20	35.01			27.68	0.13	0.102765
2. E46-04-012-03	0.5525	<u>18 822.36</u>	<u>2 553.08</u>	10 399.35	8 988.77	<u>1 410.58</u>	<u>103.91</u>	<u>57.410275</u>
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2		16 269.28	2 084.42			1 151.64	7.74	4.27635
3. E53-01-001-01	2.135	<u>2 215.69</u>	<u>566.63</u>	4 730.51	3 520.76	<u>1 209.75</u>	<u>12.3</u>	<u>26.2605</u>
Разборка обшивки: неоштукатуренной, 100 м2 стен		1 649.07	121.18			258.72	0.45	0.96075
4. E54-01-003-02	0.547	<u>2 178.97</u>	<u>29.69</u>	1 191.90	1 175.66	<u>16.24</u>	<u>14.79</u>	<u>8.09013</u>
Разборка подшивки потолков чистой из фанеры, 100 м2 подшивки		2 149.29	24.24			13.26	0.09	0.04923

< 1 * 6 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. E63-01-007-05		0.2132	<u>12 523.29</u>	<u>1 516.40</u>	2 669.97	2 346.67	<u>323.30</u>	<u>74.3</u>	<u>15.84076</u>
Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки			11 006.89	439.55			93.71	1.99	0.424268
6. E62-04-005-01		0.99	<u>3 022.67</u>		2 992.44	2 992.44		<u>20.8</u>	<u>20.592</u>
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности			3 022.67						
7. E63-01-010-01		0.125	<u>1 354.48</u>	<u>65.97</u>	169.31	161.06	<u>8.25</u>	<u>7.31</u>	<u>0.91375</u>
Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок, 100 м2 облицовки			1 288.52	53.86			6.73	0.2	0.025
8. E63-01-007-05		2.042	<u>12 523.29</u>	<u>1 516.40</u>	25 572.56	22 476.08	<u>3 096.48</u>	<u>74.3</u>	<u>151.7206</u>
Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки			11 006.89	439.55			897.57	1.99	4.06358
9. E09-04-012-01		6.6	<u>895.81</u>	<u>151.54</u>	5 912.37	3 282.05	<u>1 000.19</u>	<u>2.4</u>	<u>15.84</u>
Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема			497.28						
10. E46-04-012-03		0.096	<u>18 822.36</u>	<u>2 553.08</u>	1 806.95	1 561.85	<u>245.10</u>	<u>103.91</u>	<u>9.97536</u>
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2			16 269.28	2 084.42			200.10	7.74	0.74304
11. E46-03-007-03		1.8	<u>4 323.21</u>	<u>2 051.44</u>	7 781.79	4 089.20	<u>3 692.59</u>	<u>12.3</u>	<u>22.14</u>
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, м3			2 271.78	534.79			962.62	2.54	4.572
12. E65-01-004-02		0.02	<u>11 168.47</u>	<u>95.65</u>	223.37	221.46	<u>1.91</u>	<u>63.84</u>	<u>1.2768</u>
Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров, 100 приборов			11 072.82	78.10			1.56	0.29	0.0058
13. E65-01-002-02		0.13	<u>14 661.32</u>	<u>105.55</u>	1 905.97	1 892.25	<u>13.72</u>	<u>85.3</u>	<u>11.089</u>
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода			14 555.77	86.18			11.20	0.32	0.0416
14. E46-04-001-02		4.2	<u>4 038.08</u>	<u>2 293.73</u>	16 959.93	7 326.28	<u>9 633.65</u>	<u>9.59</u>	<u>40.278</u>
Разборка фундаментов бетонных, м3			1 744.35	597.94			2 511.36	2.84	11.928

< 1 * 6 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. Е69-01-009-01		0.3	<u>25 721.66</u>		7 716.50	7 716.50		<u>214.32</u>	<u>64.296</u>
Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора			25 721.66						
16. Т03-01-01-010		30	<u>107.59</u>	<u>107.59</u>	3 227.57		<u>3 227.57</u>		
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, 1 т груза									
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					94 602.82	69 059.47	<u>23 913.23</u>		<u>454.72697</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					83 333.54	63 663.71	<u>19 669.84</u>		<u>426.52117</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 6; %=110 - по стр. 2, 10, 11, 14; %=86 - по стр. 3; %=85 - по стр. 4; %=77 - по стр. 5, 7, 8; %=78 - по стр. 15)					63 219.66		6 136.15		27.192383
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=70 - по стр. 2, 3, 10, 11, 14; %=80 - по стр. 4; %=50 - по стр. 5-8, 15)					41 604.99				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					188 158.19				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 912.37	3 282.05	1 000.19		15.84
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 9)					2 953.85				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 9)					2 789.74				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					11 655.96				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 129.34	2 113.71	<u>15.63</u>		<u>12.3658</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 12, 13)					1 573.59		12.76		0.0474
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 12, 13)					1 063.24				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 766.17				
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 227.57		3 227.57		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 227.57				
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					207 807.89				
справочно									
Материалы					1 630.13				
Зарплата основных рабочих					69 059.47				
Стоимость эксплуатации машин					23 913.23				
Зарплата механизаторов					6 136.15				
Накладные расходы					67 747.10				
Сметная прибыль					45 457.97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого СМР**207 807.90****НДС****12****24 936.95****ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС****232 744.85****Раздел 2. Общестрительные работ**

17. E62-04-006-01 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	2.14	<u>714.15</u> 547.86		1 528.29	1 172.42		<u>3.77</u>	<u>8.0678</u>
18. E15-02-001-01 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	6.12	<u>25 812.41</u> 14 287.45	<u>939.92</u> 503.66	157 971.94	87 439.20	<u>5 752.33</u> 3 082.40	<u>70.88</u> 2.78	<u>433.7856</u> 17.0136
19. E61-01-007-01 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.17	<u>95 764.93</u> 70 749.96	<u>382.63</u> 312.39	16 280.04	12 027.49	<u>65.05</u> 53.11	<u>383.06</u> 1.16	<u>65.1202</u> 0.1972
20. E11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	1.25	<u>19 222.06</u> 5 963.86	<u>440.83</u> 342.02	24 027.57	7 454.83	<u>551.04</u> 427.53	<u>39.51</u> 1.27	<u>49.3875</u> 1.5875
21. E15-02-019-04 Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности	1.2224	<u>15 113.06</u> 12 897.21	<u>517.58</u> 469.56	18 474.20	15 765.54	<u>632.68</u> 574.00	<u>63.1</u> 2.18	<u>77.13344</u> 2.664832
22. E15-04-005-04 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.2224	<u>15 144.00</u> 9 955.16	<u>121.83</u> 5.38	18 512.02	12 169.19	<u>148.92</u> 6.58	<u>53.9</u> 0.02	<u>65.88736</u> 0.024448
23. E10-05-011-01 Устройство подвесных потолков: двухуровневых (П 112), 100 м2 потолков	0.18	<u>244 270.71</u> 17 251.62	<u>67.82</u>	43 968.73	3 105.29	<u>12.21</u>	<u>92</u>	<u>16.56</u>

< 1 * 6 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	E15-02-019-03 Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	6.12	<u>11 775.62</u> 9 875.80	<u>443.40</u> 403.11	72 066.79	60 439.90	<u>2 713.60</u> 2 467.05	<u>51.89</u> 1.87	<u>317.5668</u> 11.4444
25.	E15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.95	<u>12 684.98</u> 7 923.50	<u>114.62</u> 5.38	62 790.67	39 221.31	<u>567.38</u> 26.63	<u>42.9</u> 0.02	<u>212.355</u> 0.099
26.	E15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.17	<u>15 053.79</u> 9 565.27	<u>82.52</u> 2.69	17 612.93	11 191.36	<u>96.55</u> 3.15	<u>51.01</u> 0.01	<u>59.6817</u> 0.0117
27.	E15-01-020-11 Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плиточными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки	0.456	<u>104 321.49</u> 34 206.58	<u>424.10</u> 363.26	47 570.60	15 598.20	<u>193.39</u> 165.65	<u>179.73</u> 1.65	<u>81.95688</u> 0.7524
28.	E11-01-047-01 Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см, 100 м2 покрытия	0.183	<u>219 664.47</u> 55 587.41	<u>414.75</u> 363.60	40 198.60	10 172.50	<u>75.90</u> 66.54	<u>310.42</u> 1.72	<u>56.80686</u> 0.31476
29.	E11-01-036-02 Устройство покрытий из линолеума на клею КН-2, 100 м2 покрытия	0.6418	<u>93 844.71</u> 6 996.72	<u>475.53</u> 94.25	60 229.53	4 490.49	<u>305.20</u> 60.49	<u>42.4</u> 0.35	<u>27.21232</u> 0.22463
30.	E11-01-034-04 Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом, 100 м2 покрытия	0.27	<u>180 995.25</u> 5 018.20	<u>78.05</u>	48 868.72	1 354.91	<u>21.07</u>	<u>25.61</u>	<u>6.9147</u>
31.	E11-01-021-01 Устройство покрытий однослойных наливных толщиной 4 мм, 100 м2 покрытия	0.27	<u>43 132.64</u> 12 659.72	<u>3 197.17</u> 2 269.76	11 645.81	3 418.12	<u>863.24</u> 612.84	<u>69.6</u> 10.68	<u>18.792</u> 2.8836
32.	E10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 односторчатых, 100 м2 проемов	0.27	<u>660 948.13</u> 38 693.80	<u>3 690.92</u> 473.98	178 455.99	10 447.33	<u>996.55</u> 127.97	<u>216.08</u> 1.76	<u>58.3416</u> 0.4752

< 1 * 6 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	E10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.055	<u>660 948.13</u> 38 693.80	<u>3 690.92</u> 473.98	36 352.15	2 128.16	<u>203.00</u> 26.07	<u>216.08</u> 1.76	<u>11.8844</u> 0.0968
34.	E10-01-034-03 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.048	<u>660 948.13</u> 38 693.80	<u>3 690.92</u> 473.98	31 725.51	1 857.30	<u>177.16</u> 22.75	<u>216.08</u> 1.76	<u>10.37184</u> 0.08448
35.	E10-01-047-01 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.065	<u>659 950.38</u> 36 560.37	<u>3 409.98</u> 282.77	42 896.77	2 376.42	<u>221.65</u> 18.38	<u>201</u> 1.05	<u>13.065</u> 0.06825
36.	E10-01-047-05 Установка перегородок из ПВХ проема более 3 м2, 100 м2 проемов	0.07	<u>599 616.53</u> 17 801.23	<u>3 042.17</u> 140.04	41 973.16	1 246.09	<u>212.95</u> 9.80	<u>100.99</u> 0.52	<u>7.0693</u> 0.0364
37.	E09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	6.6	<u>895.81</u> 497.28	<u>151.54</u>	5 912.37	3 282.05	<u>1 000.19</u>	<u>2.4</u>	<u>15.84</u>
38.	C09-0104-0001* Блоки дверные металлические, м2 <i>Поправки: М: /1.34</i>	6.6	<u>8 000.00</u>		52 800.00				
39.	E10-05-008-01 (прим) Установка коробов, 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.125	<u>60 748.15</u> 15 563.96	<u>149.66</u>	7 593.52	1 945.50	<u>18.71</u>	<u>83</u>	<u>10.375</u>
40.	E15-01-047-15 Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки	0.31	<u>95 390.23</u> 20 076.75	<u>3 587.25</u> 204.67	29 570.97	6 223.79	<u>1 112.05</u> 63.45	<u>102.46</u> 0.76	<u>31.7626</u> 0.2356
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					1 069 026.88	314 527.39	<u>15 940.82</u>		<u>1655.9379</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 063 114.51	311 245.34	<u>7 814.39</u>		<u>38.2148</u>
. МАТЕРИАЛОВ -					52 800.00		<u>7 814.39</u>		<u>38.2148</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 17; %=105 - по стр. 18, 21, 22, 24-27, 40; %=79 - по стр. 19; %=123 - по стр. 20, 28-31; %=118 - по стр. 23, 32-36, 39)				339 659.58				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 17, 19; %=55 - по стр. 18, 21, 22, 24-27, 40; %=75 - по стр. 20, 28-31; %=63 - по стр. 23, 32-36, 39)				182 296.74				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 585 070.83				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				5 912.37	3 282.05	1 000.19		15.84
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 37)				2 953.85				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 37)				2 789.74				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				11 655.96				
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				1 596 726.79				
	справочно								
	Материалы				738 558.69				
	Зарплата основных рабочих				314 527.39				
	Стоимость эксплуатации машин				15 940.82				
	Зарплата механизаторов				7 814.39				
	Накладные расходы				342 613.43				
	Сметная прибыль				185 086.48				
	Итого СМР				1 596 726.81				
	НДС	12			191 607.22				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС				1 788 334.03				

Раздел 3. Сантехнические работы

41. E65-01-001-02	0.61	<u>10 714.79</u>	<u>106.23</u>	6 536.02	6 001.36	<u>64.80</u>	<u>59.62</u>	<u>36.3682</u>
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода		9 838.29	45.79			27.93	0.17	0.1037
42. E16-02-001-06	0.61	<u>45 990.35</u>	<u>857.87</u>	28 054.11	5 031.49	<u>523.30</u>	<u>40.92</u>	<u>24.9612</u>
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода		8 248.35	51.17			31.21	0.19	0.1159
43. E65-02-005-02	0.61	<u>13 102.81</u>	<u>16.49</u>	7 992.71	5 043.94	<u>10.06</u>	<u>41.6</u>	<u>25.376</u>
Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм, 100 сгонов		8 268.75	13.46			8.21	0.05	0.0305

< 1 * 6 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44. E65-02-005-02	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм, 100 сгонов	0.61	<u>13 102.81</u> 8 268.75	<u>16.49</u> 13.46	7 992.71	5 043.94	<u>10.06</u> 8.21	<u>41.6</u> 0.05	<u>25.376</u> 0.0305
45. E65-02-005-01	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм, 100 сгонов	0.42	<u>7 892.01</u> 5 704.64	<u>6.60</u> 5.38	3 314.64	2 395.95	<u>2.77</u> 2.26	<u>28.7</u> 0.02	<u>12.054</u> 0.0084
46. E16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.4	<u>61 142.70</u> 10 939.73	<u>432.06</u> 70.11	24 457.08	4 375.89	<u>172.82</u> 28.04	<u>55.83</u> 0.28	<u>22.332</u> 0.112
47. E16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.3	<u>23 808.00</u> 11 741.15	<u>95.97</u> 14.99	7 142.40	3 522.35	<u>28.79</u> 4.50	<u>59.92</u> 0.06	<u>17.976</u> 0.018
48. E16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 75мм, 100 м трубопровода	0.1	<u>61 142.70</u> 10 939.73	<u>432.06</u> 70.11	6 114.27	1 093.97	<u>43.21</u> 7.01	<u>55.83</u> 0.28	<u>5.583</u> 0.028
49. E17-01-001-23	Установка трапов диаметром 100 мм, 10 компл.	0.2	<u>23 938.46</u> 1 767.79	<u>169.81</u> 26.93	4 787.69	353.56	<u>33.96</u> 5.39	<u>8.77</u> 0.1	<u>1.754</u> 0.02
50. E17-01-003-04	Установка чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым, 10 компл.	0.4	<u>124 920.92</u> 6 933.03	<u>843.39</u> 56.55	49 968.37	2 773.21	<u>337.35</u> 22.62	<u>34.88</u> 0.21	<u>13.952</u> 0.084
51. E16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.42	<u>38 030.42</u> 25 236.66	<u>5 829.52</u> 1 351.90	15 972.78	10 599.40	<u>2 448.40</u> 567.80	<u>121.8</u> 5.02	<u>51.156</u> 2.1084
52. E16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.66	<u>62 436.05</u> 39 417.27	<u>15 286.78</u> 3 614.07	41 207.79	26 015.40	<u>10 089.27</u> 2 385.28	<u>190.24</u> 13.42	<u>125.5584</u> 8.8572

< 1 * 6 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53. С16-0611-0002*	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, шт. Поправки: М: /1.34	40	<u>150.00</u>		6 000.00				
54. Е16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, шт.	14	<u>3 350.02</u> 275.65	<u>28.44</u>	46 900.25	3 859.12	<u>398.15</u>	<u>1.47</u>	<u>20.58</u>
55. Е16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, шт.	2	<u>3 932.59</u> 275.65	<u>35.64</u>	7 865.18	551.30	<u>71.29</u>	<u>1.47</u>	<u>2.94</u>
56. Е17-01-005-04	Установка раковин, 10 компл.	0.2	<u>12 660.35</u> 1 812.13	<u>125.34</u> 18.84	2 532.07	362.43	<u>25.07</u> 3.77	<u>8.99</u> 0.07	<u>1.798</u> 0.014
57. Е17-01-002-03	Установка смесителей, 10 шт.	0.2	<u>18 652.47</u> 1 411.01	<u>0.71</u>	3 730.49	282.20	<u>0.14</u>	<u>7</u>	<u>1.4</u>
58. Е17-01-001-18	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких, 10 компл.	0.3	<u>21 393.63</u> 2 195.12	<u>522.36</u> 61.94	6 418.09	658.54	<u>156.71</u> 18.58	<u>10.89</u> 0.23	<u>3.267</u> 0.069
59. Е17-01-002-03	Установка душевых смесителей, 10 шт.	0.3	<u>18 652.47</u> 1 411.01	<u>0.71</u>	5 595.74	423.30	<u>0.21</u>	<u>7</u>	<u>2.1</u>
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					282 582.39	78 387.35	<u>14 416.36</u> 3 120.81		<u>394.5318</u> 11.5996
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					282 582.39	78 387.35	<u>14 416.36</u> 3 120.81		<u>394.5318</u> 11.5996
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 41; %=128 - по стр. 42, 46-52, 54-59; %=103 - по стр. 43-45)					97 949.00				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 41; %=83 - по стр. 42, 46-52, 54-59; %=60 - по стр. 43-45)					62 786.53				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					443 317.92				
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					443 317.92				
справочно									
Материалы					189 778.68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зарплата основных рабочих				78 387.35				
	Стоимость эксплуатации машин				14 416.36				
	Зарплата механизаторов				3 120.81				
	Накладные расходы				97 949.00				
	Сметная прибыль				62 786.53				
	Итого СМР				443 317.92				
	НДС	12			53 198.15				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС				496 516.07				
	<u>Раздел 4. Входная группа</u>								
60. E62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.33	<u>3 022.67</u> 3 022.67		997.48	997.48		<u>20.8</u>	<u>6.864</u>
61. E15-02-005-01	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.33	<u>48 138.18</u> 34 369.94	<u>1 024.74</u> 503.66	15 885.60	11 342.08	<u>338.16</u> 166.21	<u>165.88</u> 2.78	<u>54.7404</u> 0.9174
62. E58-01-017-04	Разборка покрытий кровель из металачерепицы листов, 100 м2 покрытий кровель	0.095	<u>3 550.39</u> 3 544.37	<u>6.02</u>	337.29	336.71	<u>0.57</u>	<u>24.39</u>	<u>2.31705</u>
63. E12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	0.12	<u>94 215.34</u> 34 069.34	<u>6 195.66</u> 452.43	11 305.84	4 088.32	<u>743.48</u> 54.29	<u>173.87</u> 1.68	<u>20.8644</u> 0.2016
64. E11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см, 100 м2 покрытия	0.16	<u>219 664.47</u> 55 587.41	<u>414.75</u> 363.60	35 146.32	8 893.99	<u>66.36</u> 58.18	<u>310.42</u> 1.72	<u>49.6672</u> 0.2752
65. E46-04-001-02	Разборка фундаментов бетонных, м3	6	<u>4 038.08</u> 1 744.35	<u>2 293.73</u> 597.94	24 228.47	10 466.12	<u>13 762.35</u> 3 587.66	<u>9.59</u> 2.84	<u>57.54</u> 17.04
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				87 901.00	36 124.70	<u>14 910.92</u> 3 866.34		<u>191.99305</u> 18.4342
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				87 901.00	36 124.70	<u>14 910.92</u> 3 866.34		<u>191.99305</u> 18.4342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 60; %=105 - по стр. 61; %=83 - по стр. 62; %=120 - по стр. 63; %=123 - по стр. 64; %=110 - по стр. 65)				44 602.62				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 60; %=55 - по стр. 61; %=65 - по стр. 62, 63; %=75 - по стр. 64; %=70 - по стр. 65)				26 291.63				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				158 795.25				
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				158 795.25				
	справочно								
	Материалы				36 865.37				
	Зарплата основных рабочих				36 124.70				
	Стоимость эксплуатации машин				14 910.92				
	Зарплата механизаторов				3 866.34				
	Накладные расходы				44 602.62				
	Сметная прибыль				26 291.63				
	Итого СМР				158 795.24				
	НДС	12			19 055.43				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 с НДС				177 850.67				

Раздел 5. Электромонтажные работы

66. E67-01-001-01	3	<u>369.11</u>			1 107.34	1 107.34		<u>2.54</u>	<u>7.62</u>
Демонтаж электропроводки, скрытая проводка, 100 м		369.11							
67. E67-01-004-03	0.15	<u>928.33</u>		<u>9.90</u>	139.25	137.76	<u>1.48</u>	<u>6.32</u>	<u>0.948</u>
Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания, 100 шт.		918.43		8.09			1.21	0.03	0.0045
68. E67-01-004-01	0.3	<u>848.67</u>			254.60	254.60		<u>5.84</u>	<u>1.752</u>
Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки, 100 шт.		848.67							
69. Ц08-03-573-04	3	<u>1 008.97</u>		<u>482.46</u>	3 026.91	1 473.20	<u>1 447.39</u>	<u>2.37</u>	<u>7.11</u>
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600x600x350, шт.		491.07		65.17			195.52	0.29	0.87
70. Ц08-03-526-04	2	<u>1 382.53</u>		<u>27.59</u>	2 765.06	1 556.95	<u>55.18</u>	<u>3.61</u>	<u>7.22</u>
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 400, шт.		778.48		1.62			3.25	0.006	0.012

< 1 * 6 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71. С прайс листа. Ящик силовой, шт. <i>Поправки: М: /1.34</i>	2	<u>9 000.00</u>			18 000.00				
72. Ц08-02-403-03 Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах, 100 м	3	<u>43 983.01</u> 7 250.05	<u>1 935.54</u> 1 105.02	131 949.04	21 750.14	<u>5 806.61</u> 3 315.05	<u>37</u> 5.24	<u>111</u> 15.72	
73. С27-1108-0012 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1.5 мм2, 1000 м	0.1545	<u>36 087.43</u>		5 575.51					
74. С27-1108-0014 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2.5 мм2, 1000 м	0.1545	<u>58 414.97</u>		9 025.11					
75. Ц08-02-146-01 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до 0,5, 100 м кабеля	0.6	<u>19 809.10</u> 2 963.12	<u>8 867.21</u> 2 149.11	11 885.46	1 777.87	<u>5 320.33</u> 1 289.46	<u>14.7</u> 8.36	<u>8.82</u> 5.016	
76. С прайс листа. Кабеля силовые с медными жилами с числом жил 4 и сечение, 10 м кабеля <i>Поправки: М: /1.34</i>	61.2	<u>240.00</u>		14 688.00					
77. Ц08-02-390-01 Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м	2.5	<u>3 584.98</u> 3 237.93	<u>140.90</u> 2.69	8 962.46	8 094.83	<u>352.26</u> 6.72	<u>16.29</u> 0.01	<u>40.725</u> 0.025	
78. С прайс листа. Короба канал (короб) 20*12,5 мм,, м <i>Поправки: М: /1.34</i>	250	<u>50.00</u>		12 500.00					
79. Е67-01-009-01 Смена выключателей, 100 шт.	0.15	<u>7 862.33</u> 4 519.17		1 179.35	677.88		<u>24.1</u>	<u>3.615</u>	
80. Е67-01-009-02 Смена розеток, 100 шт.	0.15	<u>9 155.57</u> 4 519.17		1 373.34	677.88		<u>24.1</u>	<u>3.615</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81. С прайс листа. Распредкоробки, подрозетники, шт. <i>Поправки: М: /1.34</i>		38	<u>150.00</u>		5 700.00				
82. Ц08-03-594-01 Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.	0.36		<u>72 410.68</u> 18 233.39	<u>15 891.75</u> 7 049.54	26 067.85	6 564.02	<u>5 721.03</u> 2 537.83	<u>88</u> 33.05	<u>31.68</u> 11.898
83. С прайс листа. Светильники 24 Вт, шт. <i>Поправки: М: /1.34</i>		36	<u>550.00</u>		19 800.00				
84. С прайс листа. Светильники 48 Вт, шт. <i>Поправки: М: /1.34</i>		8	<u>1 400.00</u>		11 200.00				
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					285 199.28	44 072.47	<u>18 704.28</u> 7 349.04		<u>224.105</u> 33.5455
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					199 257.40	41 217.01	<u>18 702.80</u> 7 347.83		<u>206.555</u> 33.541
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					14 600.62				
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 69, 70, 72, 75, 77, 82)					46 136.60				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 69, 70, 72, 75, 77, 82)					31 567.15				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					276 961.15				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					85 941.88	2 855.46	<u>1.48</u> 1.21		<u>17.55</u> 0.0045
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 66-68, 79, 80)					2 428.17				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 66-68, 79, 80)					1 856.84				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					90 226.89				
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5					367 188.04				
справочно									
Материалы					222 422.53				
Зарплата основных рабочих					44 072.47				
Стоимость эксплуатации машин					18 704.28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зарплата механизаторов				7 349.04				
	Накладные расходы				48 564.77				
	Сметная прибыль				33 423.99				
	Итого СМР				367 188.04				
	НДС	12			44 062.56				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 с НДС				411 250.60				
	Раздел 6. Вентиляция								
85.	E65-03-003-01 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.34	<u>8 538.14</u> 8 290.74	<u>247.40</u> 201.98	2 902.97	2 818.85	<u>84.11</u> 68.67	<u>47.8</u> 0.75	<u>16.252</u> 0.255
86.	E20-03-002-01 Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т, вентилятор	4	<u>875.15</u> 802.26	<u>57.40</u> 2.69	3 500.62	3 209.02	<u>229.58</u> 10.76	<u>3.98</u> 0.01	<u>15.92</u> 0.04
87.	С прайс листа. Оборудование вентилятор Ф-150 МАЛ, шт <i>Поправки: М: /1.34</i>	4	<u>8 017.60</u> 2 607.60		32 070.40	10 430.40			
88.	E20-02-004-01 Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм, клапан	2	<u>267.95</u> 187.35	<u>11.76</u>	535.91	374.71	<u>23.53</u>	<u>1.03</u>	<u>2.06</u>
89.	C17-0101-0040* Клапаны, шт. <i>Поправки: М: /1.34</i>	2	<u>500.00</u>		1 000.00				
90.	E20-02-003-10 Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150x150 мм, решетка	2	<u>353.22</u> 197.62	<u>9.14</u>	706.43	395.24	<u>18.27</u>	<u>1.07</u>	<u>2.14</u>
91.	E20-01-001-03 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.036	<u>32 965.75</u> 27 521.51	<u>1 068.50</u> 110.42	1 186.77	990.77	<u>38.47</u> 3.98	<u>153.69</u> 0.41	<u>5.53284</u> 0.01476

< 1 * 6 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92.	С прайс листа. Воздуховоды, 100 м2 поверхности воздуховодов <i>Поправки: М: /1.34</i>	3.6	<u>1 250.00</u>		4 500.00				
93.	E20-03-002-02 Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т, вентилятор	1	<u>1 215.50</u> 1 090.50	<u>106.40</u> 2.69	1 215.50	1 090.50	<u>106.40</u> 2.69	<u>5.41</u> 0.01	<u>5.41</u> 0.01
94.	С прайс листа. Оборудование вентилятор ф-200 Венс ВКМ ЕС, шт <i>Поправки: М: /1.34</i>	1	<u>11 000.00</u>		11 000.00				
95.	E20-02-004-01 Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм, клапан	1	<u>267.95</u> 187.35	<u>11.76</u>	267.95	187.35	<u>11.76</u>	<u>1.03</u>	<u>1.03</u>
96.	C17-0101-0040* Клапаны, шт. <i>Поправки: М: /1.34</i>	1	<u>850.00</u>		850.00				
97.	E18-06-007-09 Установка фильтров диаметром 150 мм, 10 фильтров	0.1	<u>238 711.95</u> 10 190.22	<u>2 877.59</u> 204.67	23 871.20	1 019.02	<u>287.76</u> 20.47	<u>52.76</u> 0.76	<u>5.276</u> 0.076
98.	E20-04-002-01 Установка калориферов массой до 0,1 т, калорифер	1	<u>1 442.07</u> 921.01	<u>109.79</u> 8.09	1 442.07	921.01	<u>109.79</u> 8.09	<u>5.31</u> 0.03	<u>5.31</u> 0.03
99.	C23-1201-0001* Калориферы, шт.	1	<u>9 179.00</u>		9 179.00				
100.	E20-02-014-02 Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм, шт.	1	<u>248.95</u> 198.26	<u>11.95</u>	248.95	198.26	<u>11.95</u>	<u>1.09</u>	<u>1.09</u>
101.	C23-1705-0001* Шумоглушители трубчатые, шт.	1	<u>4 676.60</u>		4 676.60				
102.	E20-02-003-10 Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150x150 мм, решетка	3	<u>353.22</u> 197.62	<u>9.14</u>	1 059.65	592.86	<u>27.41</u>	<u>1.07</u>	<u>3.21</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103. С прайс листа. воздухозаборные решетки (450*450),, шт <i>Поправки: М: /1.34</i>		1	<u>1 260.00</u>		1 260.00				
104. E20-01-001-03 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм, м2		3.6	<u>32 965.75</u> 27 521.51	<u>1 068.50</u> 110.42	118 676.72	99 077.44	<u>3 846.60</u> 397.52	<u>153.69</u> 0.41	<u>553.284</u> 1.476
105. С прайс листа. Воздуховоды, 100 м2 поверхности воздуховодов <i>Поправки: М: /1.34</i>		3.6	<u>1 100.00</u>		3 960.00				
106. E20-01-001-03 Прокладка отводов,, 100 м2 поверхности воздуховодов		0.02	<u>32 965.75</u> 27 521.51	<u>1 068.50</u> 110.42	659.32	550.43	<u>21.37</u> 2.21	<u>153.69</u> 0.41	<u>3.0738</u> 0.0082
107. С прайс листа. Отводы, м2 <i>Поправки: М: /1.34</i>		3	<u>950.00</u>		2 850.00				
108. E20-03-002-02 Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т, вентилятор		4	<u>1 215.50</u> 1 090.50	<u>106.40</u> 2.69	4 862.00	4 362.01	<u>425.60</u> 10.76	<u>5.41</u> 0.01	<u>21.64</u> 0.04
109. С прайс листа. Оборудование вентилятор ф-150 МАЛ, шт <i>Поправки: М: /1.34</i>		4	<u>7 000.00</u>		28 000.00				
110. E20-02-004-01 Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм, клапан		2	<u>267.95</u> 187.35	<u>11.76</u>	535.91	374.71	<u>23.53</u>	<u>1.03</u>	<u>2.06</u>
111. С17-0101-0040* Клапаны, шт. <i>Поправки: М: /1.34</i>		2	<u>680.00</u>		1 360.00				
112. E20-02-003-10 Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150x150 мм, решетка		2	<u>353.22</u> 197.62	<u>9.14</u>	706.43	395.24	<u>18.27</u>	<u>1.07</u>	<u>2.14</u>

< 1 * 6 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113.	E20-01-001-03 Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм, 100 м2 поверхности воздухопроводов	0.036	<u>32 965.75</u> 27 521.51	<u>1 068.50</u> 110.42	1 186.77	990.77	<u>38.47</u> 3.98	<u>153.69</u> 0.41	<u>5.53284</u> 0.01476
114.	С прайс листа. Воздуховоды, м2 <i>Поправки: М: /1.34</i>	360	<u>1 100.00</u>		396 000.00				
115.	E20-03-002-03 Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т, вентилятор	2	<u>3 213.17</u> 2 090.31	<u>189.26</u> 5.38	6 426.34	4 180.62	<u>378.51</u> 10.76	<u>10.37</u> 0.02	<u>20.74</u> 0.04
116.	С прайс листа. Оборудование вентилятор 600*350, шт, шт <i>Поправки: М: /1.34</i>	2	<u>37 990.00</u>		75 980.00				
117.	E20-02-004-01 Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм, клапан	2	<u>267.95</u> 187.35	<u>11.76</u>	535.91	374.71	<u>23.53</u>	<u>1.03</u>	<u>2.06</u>
118.	C17-0101-0040* Клапаны, шт. <i>Поправки: М: /1.34</i>	2	<u>4 500.00</u>		9 000.00				
119.	E18-06-007-09 Установка фильтров диаметром 150 мм, 10 фильтров	0.1	<u>238 711.95</u> 10 190.22	<u>2 877.59</u> 204.67	23 871.20	1 019.02	<u>287.76</u> 20.47	<u>52.76</u> 0.76	<u>5.276</u> 0.076
120.	E20-04-002-02 Установка калориферов массой до 0,2 т, калорифер	1	<u>1 719.16</u> 1 085.78	<u>177.87</u> 13.46	1 719.16	1 085.78	<u>177.87</u> 13.46	<u>6.26</u> 0.05	<u>6.26</u> 0.05
121.	C23-1201-0001* Калориферы, шт. <i>Поправки: М: /1.34</i>	1	<u>19 500.00</u>		19 500.00				
122.	E20-02-014-02 Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм, шт.	1	<u>248.95</u> 198.26	<u>11.95</u>	248.95	198.26	<u>11.95</u>	<u>1.09</u>	<u>1.09</u>

< 1 * 6 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123. С23-1705-0001*		1	<u>8 690.00</u>		8 690.00				
Шумоглушители трубчатые, шт.									
Поправки: М: /1.34									
124. Е20-02-003-10		16	<u>353.22</u>	<u>9.14</u>	5 651.48	3 161.92	<u>146.16</u>	<u>1.07</u>	<u>17.12</u>
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150x150 мм, решетка			197.62						
125. С прайс листа.		16	<u>3 015.00</u>		48 240.00				
Решетки 450*450,, шт									
126. Е20-01-001-03		1.98	<u>32 965.75</u>	<u>1 068.50</u>	65 272.19	54 492.59	<u>2 115.63</u>	<u>153.69</u>	<u>304.3062</u>
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов			27 521.51	110.42			218.63	0.41	0.8118
127. С прайс листа.		198	<u>1 050.00</u>		207 900.00				
Воздуховоды,, м2									
Поправки: М: /1.34									
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6					1 133 306.40	192 491.49	<u>8 464.28</u>		<u>1007.8137</u>
							792.45		2.94252
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					811 760.40	10 430.40			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					811 760.40				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					321 546.00	182 061.09	<u>8 464.28</u>		<u>1007.8137</u>
							792.45		2.94252
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 85; %=128 - по стр. 86, 88, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 115, 117, 119, 120, 122, 124, 126)					232 493.27				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 85; %=83 - по стр. 86, 88, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 115, 117, 119, 120, 122, 124, 126)					150 815.56				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					704 854.83				
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6					1 516 615.23				
справочно									
Материалы					932 350.60				
Зарплата основных рабочих					192 491.49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стоимость эксплуатации машин				8 464.28				
	Зарплата механизаторов				792.45				
	Накладные расходы				232 493.27				
	Сметная прибыль				150 815.56				
	Итого СМР				1 516 615.20				
	НДС	12			181 993.82				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 с НДС				1 698 609.02				
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ				2 952 618.77	734 662.87	96 349.89		3929.1084
							29 079.18		131.929
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				199 257.40	41 217.01	18 702.80		206.555
							7 347.83		33.541
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				14 600.62				
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 69, 70, 72, 75, 77, 82)				46 136.60				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 69, 70, 72, 75, 77, 82)				31 567.15				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				276 961.15				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 132 051.33	424 319.61	49 522.87		2276.1621
							17 805.33		83.798483
	. МАТЕРИАЛОВ -				52 800.00				
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 6, 17, 60; %=110 - по стр. 2, 10, 11, 14, 65; %=86 - по стр. 3; %=85 - по стр. 4, 66-68, 79, 80; %=77 - по стр. 5, 7, 8; %=78 - по стр. 15; %=105 - по стр. 18, 21, 22, 24-27, 40, 61; %=79 - по стр. 19; %=123 - по стр. 20, 28-31, 64; %=118 - по стр. 23, 32-36, 39; %=83 - по стр. 62; %=120 - по стр. 63)				449 910.03				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=70 - по стр. 2, 3, 10, 11, 14, 65; %=80 - по стр. 4; %=50 - по стр. 5-8, 15, 17, 19, 60; %=55 - по стр. 18, 21, 22, 24-27, 40, 61; %=75 - по стр. 20, 28-31, 64; %=63 - по стр. 23, 32-36, 39; %=65 - по стр. 62, 63, 66-68, 79, 80)				252 050.20				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 834 011.56				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				11 824.74	6 564.10	2 000.38		31.68
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 9, 37)				5 907.70				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 9, 37)				5 579.48				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				23 311.92				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				606 257.73	262 562.15	22 896.27		1414.7113
							3 926.02		14.58952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 12, 13, 41, 85; %=128 - по стр. 42, 46-52, 54-59, 86, 88, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 115, 117, 119, 120, 122, 124, 126; %=103 - по стр. 43-45)				332 015.86				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 12, 13, 41, 85; %=83 - по стр. 42, 46-52, 54-59, 86, 88, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 115, 117, 119, 120, 122, 124, 126; %=60 - по стр. 43-45)				214 665.33				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 152 938.92				
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				3 227.57		3 227.57		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				3 227.57				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				4 290 451.12				
	справочно								
	Материалы				2 121 606.00				
	Зарплата основных рабочих				734 662.87				
	Стоимость эксплуатации машин				96 349.89				
	Зарплата механизаторов				29 079.18				
	Накладные расходы				833 970.19				
	Сметная прибыль				503 862.16				
	Итого СМР				4 290 451.11				
	НДС	12			514 854.13				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС				4 805 305.24				

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)